

Appendiks til tilbudsliste for minivådområder

08. Februar 2018

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevarerministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

A. Grundoplysninger

1. Ejer/ansøger

Ejerskabet af anlægget anføres i boksen markeret med gråt. F.eks. Anders Andersen (ejer/ansøger) eller forening/organisation. Ved tvivl afklares med ansøgeren eller oplandskonsulenten.

2. Adresse/lokaltet

Stedfæstelse af projektområdet anføres i boksen markeret med gråt. F.eks. med adresse eller matrikel nr. Lokale betegnelser som f.eks. "Skovmosen" vil ikke være tilstrækkeligt.

3. Minivådområdets størrelse

Den forventede størrelse af minivådområdet, opgjort i antal m² etableret vandspejl anføres i boksen til højre. Oplysningen bør fremgå af udbudsmaterialet, ellers kan det oplyses ved kontakt til ansøger eller dennes konsulent.

B. Tilbud

1 Arbejdsplads, interimsforanstaltninger, adgangsveje m.v.

1.1 Indretning, drift og sikring samt rømning af arbejdsplads, samt adgangsveje og reetablering

Posten dækker meget bredt alle de opstartsarbejder, der må påregnes ved etablering af et minivådområde. Adgangsveje medtages i denne post, inkl. evt. levering, udlægning, opsamling og leje af køreplader. Alt reetablering omkring projektområdet, inkl. adgangsveje medtages i denne post. Evt. behov for lokal grundvands-sænkning medtages også i denne post. Posten dækker arbejdstimer, maskiner, udstyr inkl. levering m.v. Alt inkl.

1.2 Opmåling og afsætning

Posten dækker alt opmålingsarbejde ved opstart af arbejderne og afsætning. Posten dækker arbejdstimer, udstyr/materialer, afrapportering m.v. Hvis der anvendes ekstern leverandør, skal alle ydelser og udlæg være indeholdt i prisen. Alt inkl.

1.3 Afsluttende kontrolopmåling

Posten dækker alt opmålingsarbejde under og ved afslutning af arbejderne. Posten skal dække arbejdstimer, udstyr, afrapportering m.v. Hvis der anvendes ekstern leverandør, skal alle ydelser og udlæg være indeholdt i prisen. Alt inkl.

1.4 Rydning af området for beplantning m.v.

Posten dækker alle omkostninger for rydning af det påtænkte projektområde for beplantning. Hvis det nedskårne materiale skal bortskaffes skal dette være medtaget i ydelsen. Posten skal dække arbejdstimer, maskiner, udstyr m.v. Alt inkl.

Sum

Alle ydelser angivet under posterne 1.1-1.4 opsummeres i den grå boks.

2 Brønd- og ledningsarbejder

2.1 Omlægning af hoveddræn, etablering af omfangsdræn, samling af stikledninger

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige til at etablere de beskrevne arbejder med hoveddræn i udbudsmaterialet. Evt. nødvendige arbejder med etablering af omfangsdræn, samling af stikledninger, afskærende dræn m.v. skal medtages i denne post. Alt inkl.

2.2 Indløbs/fordelerbrønd

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige til at etablere de beskrevne arbejder med indløbs/fordelerbrønden i udbudsmaterialet. Evt. nødvendige arbejder med rørgennemføringer, dæksler, højderegulering i indløbsbrønden, frit løbende indløb, erosionssikring m.v. skal medtages i denne post. Alt inkl.

2.3 Udløbsbrønd med justerbar højde

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige til at etablere de beskrevne arbejder med udløbsbrønden i udbudsmaterialet. Evt. nødvendige arbejder med rørgennemføringer, dæksler, dykket indløb i minivådområdet evt. nødoverløb m.v. skal medtages i denne post. Alt inkl. Obs. på post 2.4 vedr. iltningstrappe/iltningsbrønd.

2.4 Iltningstrappe/iltningsbrønd ved udløb

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige til at etablere de beskrevne arbejder vedr. iltningstrappe/iltningsbrønd i udbudsmaterialet. Evt. erosionssikring skal være indeholdt i prisen. Alt inkl.

Sum Brønd- og ledningsarbejder

Alle ydelser angivet under posterne 2.1-2.4 opsummeres i den grå boks.

3 Jordarbejder

3.1 Afrømning af topjord (0-30 cm) på terrænet i og omkring bassiner

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at afrømme topjorden (muldlaget) for projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Prisen skal indeholde evt. omkostninger for at køre jorden i depot. Alt inkl.

3.2 Afrømning af topjord (0-30cm) på udlægsareal

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at afrømme topjorden (muldlaget) for udlægningsarealet, såfremt det er angivet i udbudsmaterialet. Alt inkl.

3.3 Udgravning af råjord i bassiner

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at udgrave råjord i bassinerne i projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Prisen skal indeholde evt. omkostninger for at køre jorden i depot. Alt inkl.

3.4 Udplanering af råjord omkring bassiner

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at udplanere råjorden omkring bassinerne i projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Alt inkl.

3.5 Udplanering af råjord på udlægsareal

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at udplanere råjorden på udlægsarealet som angivet i udbudsmaterialet. Hvis der skal påregnes ekstra ydelser for lang transportafstand mellem projektområde og udlægsareal skal dette være indeholdt i prisen. Evt. udplanering, harvning eller anden jordbehandling på udlægsarealet skal være indeholdt i denne ydelse. Obs. post 3.7 ved udlægning af topjord. Alt inkl.

3.6 Udlægning af topjord (0-30 cm) på terrænet omkring bassiner, på diger og vegetationszoner

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at udplanere topjorden på terrænet omkring bassinerne, på evt. diger og i vegetationszonerne som angivet i udbudsmaterialet. Evt. efterfølgende harvning og transport fra depot skal være indeholdt i ydelsen. Alt inkl.

3.7 Udlægning af topjord (0-30 cm) på udlægsareal

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at udplanere topjorden på udlægsarealet som angivet i udbudsmaterialet. Evt. efterfølgende harvning og transport fra depot skal være indeholdt i ydelsen. Alt inkl.

3.8 Bortkørsel af overskudsjord

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at bortskaffe overskudsjord fra projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Prisen skal indeholde transportomkostninger, jordprøver/analyser, attester og evt. gebyrer. Alt inkl.

3.9 Opbygning af diger

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at etablere diger omkring minivådområdet som angivet i udbudsmaterialet. Posten er kun relevante for flade arealer. Såfremt der ikke er egnet indbygningsjord i projektområdet, skal indkøb og levering af egnet materiale indregnes, således prisen indeholder transportomkostninger, jordprøver/analyser, attester og evt. gebyrer. Alt inkl.

Sum Jordarbejder

Alle ydelser angivet under posterne 3.1-3.9 opsummeres i den grå boks.

4 Øvrige

4.1 Etablering af plantedække på bræmmer og diger

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at etablere et egnet plantedække på bræmmer og diger rundt om bassinerne som angivet i udbudsmaterialet. Alt inkl.

5 Option

5.1 Etablering af lermembran, levering og indbygning af ler i bassiner

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at etablere lermembran i bassinerne i projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Prisen skal indeholde transportomkostninger, jordprøver/analyser, attester og evt. gebyrer. Alt inkl.

5.2 Etablering af pumpe, pumpebrønd, pumpereservoir og strømkabel

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at etablere en pumpeløsning i projektområdet som angivet i udbudsmaterialet. Posten er kun relevante for flade arealer. Evt. omkostninger til elektriker, ledninger, rør og evt. midlertidig grundvandssænkning ved etablering af pumpebrønd skal være inkluderet i prisen. Alt Inkl.

5.3 Etablering af planter på de lavvandede bræmmer

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at etablere et egnet plantedække på de lavvandede bræmmer i bassinerne som angivet i udbudsmaterialet. Alt inkl.

5.4 Etablering af sti / kørefast areal

Posten skal indeholde arbejdstimer, materialer inkl. levering, maskiner m.v., der er nødvendige for at etablere stier eller kørefaste arealer som angivet i udbudsmaterialet. I posten indregnes bundsikring og komprimering.

C. Tilbudsgiver

Felterne skal udfyldes af tilbudsgiver med oplysninger om firma, CVR nr., adresse, dato og en underskrift.

Tilbud kan udfyldes elektronisk, men skal printes, underskrives og indscannes. Tilbudsgiver bedes indsende både den elektroniske version og den indscannede version.